

TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA NIED FRANCAISE INFERIEURE

1996 - 1998

DESIGNATION DES TRAVAUX	UNITE	DE LES ETANGS A PONT-A- CHAUSSY	DE PONT-A- CHAUSSY A SORBEY	DE SORBEY A HAN-SUR-NIED	TOTAL
Restauration de la ripisylve et des écoulements					
terrassements, recalibrage, reprofilage, curage	m3	7620	7980	4520	20120
évacuation des déblais	m3	0	120	2392	2512
enlèvement des embâcles	u	69	114	119	302
débroussaillage bande < 2 m de largeur	ml	1405	1110	2400	4915
débroussaillage bande > 2 m de largeur	ml	1200	1862	3350	6412
abattage 20 cm < diam < 50 cm	u	496	627	720	1843
abattage diam > 50 cm	u	288	419	530	1237
dessouchage	u	233	425	363	1021
Protection des berges par enrochement					
enrochement en blocs de 500 à 800 kg	m3	534	350	266	1150
enrochement en blocs de 150 à 500 kg	m3	0	565	442	1007
enrochement en blocs de 50 à 150 kg	m3	0	97,7	45	142,7
Protection des berges par fascinage					
	ml	251	204	532	987
Végétalisation des berges					
bouturage de saules	ml		500		500
plantations d'arbres de haut jet	u		3310		3310
plantations de haies doubles arbustives en haut de berges	ml		500		500